

MAITRE D'OUVRAGE :

COMMUNE DE BERNAVILLE
16, RUE DU GENERAL CREPIN
80370 BERNAVILLE

REHABILITATION DE RESEAUX D'ASSAINISSEMENT



Agence d'Albert
9 rue Hippolyte Devaux
80300 ALBERT
Tel : 03 22 64 00 19
Fax : 03 22 75 45 79

Mail : jlebert@verdi-ingenierie.fr

| | |
|----------------|--------------|
| Date : | Juillet 2014 |
| Réf : | 13-01067 |
| Etabli par : | J. LEBERT |
| Vérifié par : | J. LEBERT |
| Approuvé par : | L. SEGONI |

Détail Estimatif

DETAIL ESTIMATIF

Postes généraux

| N° de prix | Désignation des ouvrages | quantité | Unité | Prix unitaire | Total |
|----------------------------|---|----------|-------|---------------|-------|
| 1 | Préparation des travaux | | | | |
| 1.1 | Installation de chantier | 1 | F | | |
| 1.2 | Constat d'huissier | 1 | F | | |
| 1.3 | Phase de préparation - validation du projet | 1 | F | | |
| 1.4 | Mise en place et entretien de la signalisation de chantier | 1 | F | | |
| 1.5 | Dérivation des effluents | 1 | F | | |
| 1.6 | Hydrocurage préalable | 250 | ml | | |
| 1.7 | Inspection télévisuelle (ITV) | | | | |
| 1.7.1 | Inspection télévisuelle (ITV) y compris fourniture rapports d'inspection en 5 ex. + CD-Rom - secteurs à gainer ITV avant fraisage | 250 | ml | | |
| 1.7.2 | Inspection télévisuelle (ITV) y compris fourniture rapports d'inspection en 5 ex. + CD-Rom - secteurs à gainer ITV après fraisage | 250 | ml | | |
| 1.8 | Recolement avec plan topographique | 1 | F | | |
| 1.9 | Autocontrôle | 1 | F | | |
| Sous total Postes généraux | | | | | |

Travaux

| N° de prix | Désignation des ouvrages | quantité | Unité | Prix unitaire | Total |
|------------|--|----------|-------|---------------|-------|
| 2. | Regards de visite | | | | |
| 2.1 | Dépose et changement de regard de visite | 1 | U | | |
| 2.2 | Réhabilitation de regards par enduits hydrofuge, toute profondeur | 3 | U | | |
| 2.3 | Mise en place d'un tampon sur regard de visite | 4 | U | | |
| 3 | Chemisage | | | | |
| 3.1 | Fraisage des aspérités + branchements pénétrants + racines suite à l'ITV et curage des éléments fraisés selon résultats de l'ITV | 12 | U | | |
| 3.2 | Amenée et repli du matériel de chemisage | 1 | F | | |
| 3.3 | Travaux préparatoires (étanchement par injection de résines) sur fissures | PM | U | | |
| 3.4 | Chemisage avec tissu de verre imprégné de résine polyester ou vynilester avec polymérisation UV + prémembrane si nécessaire | 250 | ml | | |
| 3.5 | Découpe de gaine dans le regard (par regard) | 4 | U | | |
| Sous total | | | | | |

Récapitulatif

Postes généraux :

Travaux :

TOTAL :

TVA (20%) :

TOTAL TTC :